

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu MON**  
**na drodze gminnej w msc. Skowieszyn na odc. 750mb**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 750*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2062.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2062.50</b>
2	<b>KNR 2-31 0306-01- analogia</b>	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych typu MON o wymiarach 3x1,0m i gr. 15cm ułożone na podsypce piaskowej gr. 5cm 750*2	m m	1500.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.00</b>
3	<b>kalkulacja własna</b>	Uzupełnienie przestrzeni (szer. 0,75m i gr. 15cm) pomiędzy płytami gruzem kruszonym 750*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	562.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.50</b>