

KOSZTORYS OFERTOWY
Ustawienie krawężników betonowych na ulicy Zakładowej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE					
1 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	50		
2 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (KRAWĘŻNIKI INWESTORA) z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	50		
3 d.1	kalkulacja własna	Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem betonowym a istniejącą nawierzchnią asfaltową betonem C12/15 na mokro na głębokości 15cm	m ²	2.5		
Razem dział KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE						
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III wraz z obsianiem trawą (pas 0,5m za krawężnikiem)	m ²	19		
5 d.2	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm (KORYTKA INWESTORA) na podsypce cementowo-piaskowej	m	5		
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Zjazdy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 10 cm	m ²	20		
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-uzupełnienie ubytków przy krawężniku	m ²	14		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: