

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Budowa peronów przystankowych na drogach**  
**gminnych w msc. Sielce**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją humusu	m <sup>2</sup>	70.5		
2	<b>KNNR 6 0101-04</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników	m <sup>2</sup>	70.5		
3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m <sup>2</sup>	70.5		
4	<b>KNNR 6 0109-02</b>	Podbudowy betonowe gr.20cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o R=2,5 MPa z betoniarki.	m <sup>2</sup>	70.5		
5	<b>KNNR 6 0502-02</b>	Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	70.5		
6	<b>KNR 2-31 0401-05</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	68.2		
7	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	20		
8	<b>kalkulacja własna</b>	Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem betonowym a istniejącą nawierzchnią asfaltową betonem C12/15 na mokro na głębokości 15cm	m <sup>2</sup>	1		
9	<b>KNNR 6 0404-04</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15	m	48.2		
10	<b>KNNR 1 0501-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III ( pas 1 m za obrzeżem betonowym)	m <sup>2</sup>	48.2		
11	<b>kalkulacja własna</b>	Demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej na peronie przystankowym	kpl	4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: