

## Przedmiar robót

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt       | REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN OSPRZĘTU OC I OL                                                                        |
| Rodzaj robót | Budowlane                                                                                                             |
| Branża       | Budowlana                                                                                                             |
| Kod CPV      | 45000000-7 - Roboty budowlane                                                                                         |
| Lokalizacja  | jed.ewid. 061405_4 Końskowola - miasto<br>obręb ewid.0001 Końskowola<br>dz.nr 459/3 (Id działki: 061405_4.0001.459/3) |
| Zamawiający  | Gmina Końskowola<br>ul. Pożowska 3a<br>24-130 Końskowola                                                              |
| Inwestor     | Gmina Końskowola<br>ul. Pożowska 3a<br>24-130 Końskowola                                                              |

## Tabela przedmiaru robót

## REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN OSPRZĘTU OC I OL

| Nr                                                      | Podstawa                | Nr ST | Opis robót                                                                                                                         | Jm  | Ilość |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>1. REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN SPRZĘTU OC I OL</b> |                         |       |                                                                                                                                    |     |       |
| <b>1.1. Wymiana stolarki</b>                            |                         |       |                                                                                                                                    |     |       |
| 1                                                       | KNR 0-19<br>0930/09     |       | Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2                   |     |       |
|                                                         |                         |       | okno 1,46*1,12                                                                                                                     | m2  | 1,64  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 1,64  |
| 2                                                       | KNKRB 3<br>0703/06      |       | Demontaż drzwi zewnętrznych                                                                                                        |     |       |
|                                                         |                         |       | drzwi zewn. przybudówki (pom.6) 1,00*2,00                                                                                          | m2  | 2     |
|                                                         |                         |       | drzwi zewn. (pom.1a) 1,00*2,00                                                                                                     | m2  | 2     |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 4     |
| 3                                                       | KNR 2-02<br>1203/02     |       | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2m2 / ocieplane                                                                            |     |       |
|                                                         |                         |       | drzwi zewn. przybudówki (pom.6) 1,00*2,00                                                                                          | m2  | 2     |
|                                                         |                         |       | drzwi zewn. (pom.1a) 1,00*2,00                                                                                                     | m2  | 2     |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 4     |
| 4                                                       | KNR 0-19<br>1023/12     |       | Wymiana drzwi wewn.na drzwi PCW w pom.6                                                                                            |     |       |
|                                                         |                         |       | okno 0,88*2                                                                                                                        | m2  | 1,76  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 1,76  |
| 5                                                       | KNP 4<br>0124/02        |       | Obsadzenie parapetu z konglomeratu                                                                                                 | szt | 1     |
| <b>1.2. Wykonanie posadzek</b>                          |                         |       |                                                                                                                                    |     |       |
| 6                                                       | KNK 7-28<br>0301/06     |       | Rozbiórka posadzki cementowej                                                                                                      |     |       |
|                                                         |                         |       | pom.6 3,13*2,93+0,88*0,9                                                                                                           | m2  | 9,96  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 9,96  |
| 7                                                       | KNR 2-02<br>1101/07     |       | Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw                                                                                   |     |       |
|                                                         |                         |       | 3,13*2,93+0,88*0,9                                                                                                                 | m3  | 9,96  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m3  | 9,96  |
| 8                                                       | KNR 2-02<br>1101/01     |       | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10                                                                     |     |       |
|                                                         |                         |       | 0,10*9,96                                                                                                                          | m3  | 1     |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m3  | 1     |
| 9                                                       | KNR 2-02<br>0607/01     |       | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej PE 0,5mm                          |     |       |
|                                                         |                         |       | 3,13*2,93+0,88*0,9                                                                                                                 | m2  | 9,96  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 9,96  |
| 10                                                      | KNR 2-02<br>0609/03     |       | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na suchu EPS 100 gr.10cm                             |     |       |
|                                                         |                         |       | 3,13*2,93+0,88*0,9                                                                                                                 | m2  | 9,96  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 9,96  |
| 11                                                      | KNR 2-02<br>0607/01     |       | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej PE 0,3mm<br>Dopłata 2x            |     |       |
|                                                         |                         |       | 3,13*2,93+0,88*0,9                                                                                                                 | m2  | 9,96  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m2  | 9,96  |
| 12                                                      | KNR<br>13-12<br>1001/05 |       | Posadzki betonowe                                                                                                                  |     |       |
|                                                         |                         |       | 0,10*9,96                                                                                                                          | m3  | 1     |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | m3  | 1     |
| 13                                                      | KNR<br>13-12<br>0404/04 |       | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów z prefabrykowanych siatek wykonanych fabrycznie fi8mm<br><br>(0,4*3*31+0,4*3,2*30)/1000 |     |       |
|                                                         |                         |       |                                                                                                                                    | t   | 0,08  |
|                                                         |                         |       | razem                                                                                                                              | t   | 0,08  |

## Tabela przedmiaru robót

## REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN OSPRĘTU OC I OL

| Nr                                                             | Podstawa                | Nr ST | Opis robót                                                                                                                                    | Jm | Ilość |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 14                                                             | KNR<br>K-04<br>0602/01  |       | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie                                                                                                  |    |       |
|                                                                |                         |       | pom.6 3,13*2,93+0,88*0,9                                                                                                                      | m2 | 9,96  |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 9,96  |
| 15                                                             | NNRNKB<br>6 2806/05     |       | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych                                                                |    |       |
|                                                                |                         |       | 3,13*2,93+0,88*0,9                                                                                                                            | m2 | 9,96  |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 9,96  |
| 16                                                             | NNRNKB<br>6 2809/01     |       | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm                                                                            |    |       |
|                                                                |                         |       | 2*3,13+2*2,93-1+0,88*2                                                                                                                        | m  | 12,88 |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m  | 12,88 |
| <b>1.3. Roboty tynkarskie, malarskie</b>                       |                         |       |                                                                                                                                               |    |       |
| 17                                                             | KNR 2-02<br>0803/06     |       | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie                                                                             |    |       |
|                                                                |                         |       | 2,93*3,13                                                                                                                                     | m2 | 9,17  |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 9,17  |
| 18                                                             | KNR 2-02<br>0803/03     |       | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie                                                                                  |    |       |
|                                                                |                         |       | 2,28*(3,13*2+2,93*2)-1,46*1,12-1,*2+0,88*2*2                                                                                                  | m2 | 27,52 |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 27,52 |
| 19                                                             | KNR 2-02<br>1505/01     |       | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 9003                                                      |    |       |
|                                                                |                         |       | ściany 2,28*(3,13*2+2,93*2)-1,46*1,12-1,*2+0,88*2*2                                                                                           | m2 | 27,52 |
|                                                                |                         |       | sufity 2,93*3,13                                                                                                                              | m2 | 9,17  |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 36,69 |
| <b>1.4. Wykonanie placu dojazdowego - (utwardzenie terenu)</b> |                         |       |                                                                                                                                               |    |       |
| 20                                                             | KNKRB 6<br>0805/02      |       | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm                                                                              |    |       |
|                                                                |                         |       | 90                                                                                                                                            | m2 | 90    |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 90    |
| 21                                                             | KNR 4-01<br>0108/17     |       | Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km                                                                            |    |       |
|                                                                |                         |       | 0,15*90                                                                                                                                       | m3 | 13,5  |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m3 | 13,5  |
| 22                                                             |                         |       | Koszt składowania i utylizacji gruzu                                                                                                          |    |       |
|                                                                |                         |       | 13,5*2                                                                                                                                        | t  | 27    |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | t  | 27    |
| 23                                                             | KNR 2-31<br>0101/01     |       | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV                             |    |       |
|                                                                |                         |       | 90                                                                                                                                            | m2 | 90    |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 90    |
| 24                                                             | KNR 2-31<br>0101/02     |       | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm<br>Dopłata 2x |    |       |
|                                                                |                         |       | 90                                                                                                                                            | m2 | 90    |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 90    |
| 25                                                             | KNNR 5<br>0705/01       |       | Ułożenie rur osłonowych                                                                                                                       | m  | 4     |
| 26                                                             | KNR<br>AT-03<br>0201/01 |       | Podłoże stabilizowane cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm    |    |       |
|                                                                |                         |       | 45*2                                                                                                                                          | m2 | 90    |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m2 | 90    |
| 27                                                             | KNR 2-31<br>0402/04     |       | Ława betonowa z oporem pod obrzeża C12/15                                                                                                     |    |       |
|                                                                |                         |       | 0,20*0,25*45                                                                                                                                  | m3 | 2,25  |
|                                                                |                         |       | razem                                                                                                                                         | m3 | 2,25  |

## Tabela przedmiaru robót

## REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN OSPRZĘTU OC I OL

| Nr                                                         | Podstawa                 | Nr ST                   | Opis robót                                                                                                                             | Jm     | Ilość |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 28                                                         | KNR 2-31<br>0407/02      |                         | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem                                               |        |       |
|                                                            |                          | 45                      |                                                                                                                                        | m      | 45    |
|                                                            |                          |                         | razem                                                                                                                                  | m      | 45    |
| 29                                                         | KNR<br>2-31u1<br>0300/03 |                         | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4                                                |        |       |
|                                                            |                          | 90                      |                                                                                                                                        | m2     | 90    |
|                                                            |                          |                         | razem                                                                                                                                  | m2     | 90    |
| <b>1.5. Instalacja elektryczna, instalacja monitoringu</b> |                          |                         |                                                                                                                                        |        |       |
| 30                                                         | KNNR-W<br>9 0301/01      |                         | Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich                                                                                              |        |       |
|                                                            |                          | 12                      |                                                                                                                                        | m      | 12    |
|                                                            |                          |                         | razem                                                                                                                                  | m      | 12    |
| 31                                                         | KNNR 5<br>0301/01        |                         | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w gazobetonie | szt    | 4     |
| 32                                                         | KNNR 5<br>0302/01        |                         | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm                                                              | szt    | 4     |
| 33                                                         | KNNR 5<br>0306/02        |                         | Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego                                                                     | szt    | 2     |
| 34                                                         | KNNR 5<br>0308/01        |                         | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2                       | szt    | 2     |
| 35                                                         | KNNR 5<br>0502/01        |                         | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)                                                                         | kpl    | 1     |
| 36                                                         | KNNR 5<br>0502/01        |                         | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) zewnętrzna                                                              | kpl    | 2     |
| 37                                                         | KNNR 5<br>1207/04        |                         | Wykucie bruzd                                                                                                                          |        |       |
|                                                            |                          | 2+2+3+3+1,5+1,5+1,5+1,5 |                                                                                                                                        | m      | 16    |
|                                                            |                          |                         | razem                                                                                                                                  | m      | 16    |
| 38                                                         | KNNR 5<br>0205/01        |                         | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe        | m      | 16    |
| 39                                                         | KNNR 5<br>0312/07        |                         | Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego. Prace instalacyjne.                                                                    | kpl    | 1     |
| 40                                                         | KNNR 5<br>1301/01        |                         | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia                                                                 | pomiar | 1     |
| 41                                                         | KNNR 5<br>1303/01        |                         | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego                                                                       | pomiar | 1     |
| 42                                                         | Analiza<br>własna        |                         | Wykonanie monitoringu oraz prace instalacyjne i pomiarowe                                                                              | kpl    | 1     |

Spis działów przedmiaru robót

REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN OSPRZĘTU OC I OL

| Nr   | Opis                                                 |
|------|------------------------------------------------------|
| 1.   | <b>REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN SPRZĘTU OC I OL</b> |
| 1.1. | Wymiana stolarki                                     |
| 1.2. | Wykonanie posadzek                                   |
| 1.3. | Roboty tynkarskie, malarskie                         |
| 1.4. | Wykonanie placu dojazdowego - (utwardzenie terenu)   |
| 1.5. | Instalacja elektryczna, instalacja monitoringu       |