

## Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO Z BRAMAMI
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	jed.ewid.061405_2-Końskowola obręb ewid.061405_3.0014 - Stok dz.nr 133/2, 135/2, 135/3
Zamawiający	Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola
Inwestor	Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola

## Tabela przedmiaru robót

## BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO Z BRAMAMI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Montaż ogrodzenia - Ogrodzenie panelowe na płycie cokołowej prefabrykowanej wraz z bramami</b>		
			<b>1.1. Montaż ogrodzenia</b>		
1	KNR 2-01 0119/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m	132
2	KNR 2-01 0312/09		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II		
			ogrodzenie zewnętrzne 53+4	dół	57
			razem	dół	57
3	KNR 2-31 0407/02		Obrzeża betonowe ustawienie podmurówki z prefabrykatów wysokości 20cm wymiarach na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 132-5*2	m	122
			razem	m	122
4	KNR 4-01 0203/01		Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych stóp fundamentowych B-20 0,2*0,2*1,0*57	m3	2,28
			razem	m3	2,28
5	KNR 2 1602/02.2;		Ogrodzenie z paneli 3D wysokości do 1,50 w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 2.5m obsadzonych w gniazdach cokołów Grubość drutu 6/5/6 mm ocynkowany ogniowo Wymiar oczka 50 mm x 200 mm Wysokość panela 1500 mm Długość panela 2500 mm Ilość przetłoczeń 3. Słupek stalowy ocynkowany ogniowo Wysokość słupka 2400 mm o wym.słupka 60x40mm Ścianka 1,5 mm ogrodzenie panelowe na płycie cokołowej prefabrykowanej 122	m	122
			razem	m	122
6	KNR 2-01 0505/01		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 122*1,0	m2	122
			razem	m2	122
			<b>1.2. Bramy</b>		
7	KNR 2-01 0310/02		Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład fundament bramy (0,8*0,8*1)*2*2	m3	2,56
			razem	m3	2,56
8	KNR 2-02 0204/01		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu C20/25 fundament bramy (0,3*0,3*1,0)*2*2	m3	0,36
			razem	m3	0,36
9	KNR 2-25 0312/01		Analogia-Budowa bramy przesuwnej o wym 5,00x1,70m na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych i wypełniona panelami systemowymi z siatki zgrzewanej wg. projektu wraz z automatyką 5,00*1,70*2	m2	17
			razem	m2	17
10	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 5*0,3*2	m3	3
			razem	m3	3
11	KNR 4-01 0108/05		Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II/ WYWÓZ NADMIARU ZIEMI 2,56-0,36	m3	2,2
			razem	m3	2,2

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA OGRODZENIA PANELOWEGO Z BRAMAMI

Nr	Opis
1.	<b>Montaż ogrodzenia - Ogrodzenie panelowe na płycie cokolowej prefabrykowanej wraz z bramami</b>
1.1.	Montaż ogrodzenia
1.2.	Bramy