

KOSZTORYS OFERTOWY
Utwardzenie terenu kostką brukową na dz. ew.
498/2 i 499/1 w Końskowoli

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	ha	0.03		
2 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki.	m	12		
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki.	m	3		
4 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej	m ²	10		
5 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka istn. ogrodzenia z siatki stalowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki.	mb	4		
6 d.1	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją	szt.	1		
7 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją	m ²	295		
8 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km	m ³	88.5		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE					
9 d.2	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m	65		
10 d.2	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12*25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 z oporem	m	65		
Razem dział KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE						
3	NAWIERZCHNIA					
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	295		
12 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	295		
13 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	295		
14 d.3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	56		
15 d.3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	130		
16 d.3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	109		
17 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm (KOSTKA Z ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	10		
Razem dział NAWIERZCHNIA						
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
18 d.4	KNNR 1 0507-01	Plantowanie wraz z humusowaniem zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	32.5		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: