

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie terenu kostką brukową na dz. ew.
498/2 i 499/1 w Końskowoli

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą 295/(100*100)	ha ha	0.03	
				RAZEM	0.03
2 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki. 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki. 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
4 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
5 d.1	kalkulacja własna	Rozbiórka istn. ogrodzenia z siatki stalowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki. 4	mb mb	4.00	
				RAZEM	4.00
6 d.1	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją 295	m ² m ²	295.00	
				RAZEM	295.00
8 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowcowymi na odległość do 5 km 295*0.3	m ³ m ³	88.50	
				RAZEM	88.50
2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE					
9 d.2	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 65	m m	65.00	
				RAZEM	65.00
10 d.2	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12*25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 z oporem 65	m m	65.00	
				RAZEM	65.00
3 NAWIERZCHNIA					
11 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 56+130+109	m ² m ²	295.00	
				RAZEM	295.00
12 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 295	m ² m ²	295.00	
				RAZEM	295.00
13 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 295	m ² m ²	295.00	
				RAZEM	295.00
14 d.3	KNNR 6 0502-02 droga wewnętrzna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 56	m ² m ²	56.00	
				RAZEM	56.00

PRZEDMIAR ROBÓT
Utwardzenie terenu kostką brukową na dz. ew.
498/2 i 499/1 w Końskowoli

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KNNR 6 0502-02 droga manewrowa	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 130	m ² m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
16 d.3	KNNR 6 0502-02 plac postojowy	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 109	m ² m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
17 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm (KOSTKA Z ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
18 d.4	KNNR 1 0507-01	Plantowanie wraz z humusowaniem ziieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 65*0.5	m ² m ²	32.50	
				RAZEM	32.50