

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Wyniesione skrzyżowanie**  
**ul.Bema- ul.Dąbrowskiego**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>					
1 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	11.4		
2 d.1	<b>KNNR 6 0802-04</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	24.51		
3 d.1	<b>KNNR 6 0801-06</b>	Rozebranie podbudowy z gruncocementu/kruszywa gr. 15-20 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	24.51		
4 d.1	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	1		
<b>Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
5 d.2	<b>KNNR 1 0202-05</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	12.11		
<b>Razem dział ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>	<b>OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>					
6 d.3	<b>KNR 2-31 0401-04</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	31		
7 d.3	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowychz betonu C8/10	m	31		
<b>Razem dział OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>						
<b>4</b>	<b>WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE</b>					
8 d.4	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	22.8		
9 d.4	<b>KNNR 6 0109-03</b>	Podbudowy betonowe z piasku stabiliz. cem. o Rm=5,0MPa gr.25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	22.8		
10 d.4	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej (3-8cm)z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	86		
<b>Razem dział WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE</b>						
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
11 d.5	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Pobocze z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm stabiliz. mech.	m <sup>2</sup>	42.75		
12 d.5	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
13 d.5	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2		
14 d.5	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4		
<b>Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: