

PRZEDMIAR ROBÓT
Wyniesione skrzyżowanie
ul.Bema- ul.Dąbrowskiego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1 d.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3.2+4.2+4	m m	11.40	
				RAZEM	11.40
2 d.1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki (3.2+4.2+4)*2.15	m ² m ²	24.51	
				RAZEM	24.51
3 d.1	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z gruntocementu/kruszywa gr. 15-20 cm mechanicznie wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 24.51	m ² m ²	24.51	
				RAZEM	24.51
4 d.1	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	KNNR 1 0202-05 skrzyżowanie pobocze z kruszywa	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samo-wyład. (3.2+4.2+4)*2*0.25 (25+32)*0.75*0.15	m ³ m ³ m ³	5.70 6.41	
				RAZEM	12.11
3 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
6 d.3	KNNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 31	m m	31.00	
				RAZEM	31.00
7 d.3	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych betonu C8/10 31	m m	31.00	
				RAZEM	31.00
4 WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE					
8 d.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (3.2+4.2+4)*2	m ² m ²	22.80	
				RAZEM	22.80
9 d.4	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe z piasku stabiliz. cem. o Rm=5,0MPa gr.25 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (3.2+4.2+4)*2	m ² m ²	22.80	
				RAZEM	22.80
10 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej (3-8cm)z wypełnieniem spoin piaskiem 86	m ² m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
11 d.5	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 10 cm stabiliz. mech. (25+32)*0.75	m ² m ²	42.75	
				RAZEM	42.75
12 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

PRZEDMIAR ROBÓT
Wyniesione skrzyżowanie
ul.Bema- ul.Dąbrowskiego

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00