

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Budowa peronów przystankowych na drogach**  
**gminnych w msc. Sielce**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją humusu 5*3.6+5*3.4+5*4.3+5*2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
2	<b>KNNR 6 0101- 04</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników 70.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
3	<b>KNNR 6 0103- 03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika 70.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
4	<b>KNNR 6 0109- 02</b>	Podbudowy betonowe gr.20cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o R=2,5 MPa z betoniarki. 70.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
5	<b>KNNR 6 0502- 02</b>	Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem 70.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.50</b>
6	<b>KNR 2-31 0401-05</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 20+48.2	m m	68.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.20</b>
7	<b>KNNR 6 0403- 03</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej. 4*5	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
8	<b>kalkulacja własna</b>	Wypełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem betonowym a istniejącą nawierzchnią asfaltową betonem C12/15 na mokro na głębokości 15cm 20*0.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	<b>KNNR 6 0404- 04</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu C12/15 5+3.6*2+5+3.4*2+5+4.3*2+5+2.8*2	m m	48.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.20</b>
10	<b>KNNR 1 0501- 01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III ( pas 1 m za obrzeżem betonowym) 48.2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.20</b>
11	<b>kalkulacja własna</b>	Demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej na peronie przystankowym 4	kpl kpl	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>