

Przedmiar robót

Ogrodzenie panelowe budynku byłej szkoły

Obiekt	Ogrodzenie systemowe
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
Lokalizacja	woj.lubelski, pow.puławski nrdz. 792/4
Zamawiający	Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola
Inwestor	Gmina Końskowola ul. Pożowska 3a 24-130 Końskowola
Biuro kosztorysowe	Ewa Jabłońska Pracownia Projektowa Kajetanów 48a, 24-100 Puławy,

Przedmiar robót

Ogrodzenie systemowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Ogrodzenie systemowe panelowe Kod CPV: 45342000-6		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe	m	67,5
2	KNR 2-01 0312/09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii I-II wykopy pod ogrodzenie 27	dół	27
		razem	dół	27
3	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (1,5+39+27)	m	67,5
		razem	m	67,5
4	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem.Deska ogrodzeniowa 60*200mm	m	67,5
5	KNR 4-01 0214/03	Przygotowanie masy z betonu żwirowego B-15 0,25*0,25*0,50*27	m ³	0,84
		razem	m ³	0,84
6	KNR 4-01 0203/01	Uzupełnienie betonu elementów niezbrojonych stóp fundamentowych	m ³	0,84
7	KNR-W 2-02 1802/02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys.136cm na słupkach stalowych 60x40mm o rozstawie 2.53m obsadzonych w stopach betonowych Elementy w kolorze RAL 7016- forma i kolorystyka dobrac do istniejącego ogrodzenia	m	65,5
8	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 65,5*0,5*2	m ²	65,5
		razem	m ²	65,5