
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej ul. Różana
w msc. Stara Wieś

ADRES INWESTYCJI: Stara Wieś, powiat puławski, gmina Końskowola

NAZWA INWESTORA: Gmina Końskowola

ADRES INWESTORA: ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Magdalena Golonka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 15.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rów przydrożny			
1 d.1	SST 01.01	Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa strumieni i rzek o szer. dna do 7 m (827.39 + 556,15)	km		
		0,55	km	0,550	
				RAZEM	0,550
2 d.1	SST 01.05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 2.22x6.50	m2		
		14,43	m2	14,430	
				RAZEM	14,430
3 d.1	SST 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1.60x139.04	m3		
		222,464	m3	222,464	
				RAZEM	222,464
4 d.1	SST 01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych 1.59x2x139.04	m2		
		442,174	m2	442,174	
				RAZEM	442,174
5 d.1	SST 06.01	Umacnianie skarp wykopów i nasypów - humusowanie z obsiewem, humus gr 5 cm	m2		
		442,174	m2	442,174	
				RAZEM	442,174
6 d.1	SST 02.06	Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. do 0,50 m; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu	m		
		76,66	m	76,660	
				RAZEM	76,660
7 d.1	SST 02.05	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,10 m	m		
		26,10	m	26,100	
				RAZEM	26,100
8 d.1	SST 02.05	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m	m		
		25,33	m	25,330	
				RAZEM	25,330
9 d.1	SST 02.05	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,30 m	m		
		135,91	m	135,910	
				RAZEM	135,910
10 d.1	SST 02.05	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,40 m	m		
		82,16	m	82,160	
				RAZEM	82,160
11 d.1	SST 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km; grunt kat. I-II	m3		
		74,52	m3	74,520	
				RAZEM	74,520
12 d.1	SST 01.03	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost rzadki, twardy	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
13 d.1	SST 01.03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
14 d.1	SST 01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15 d.1	SST 10.00	Nadzór branżowy - roboty w rejonie przyłączy gazowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	SST 10.00	Nadzór branżowy - roboty w rejonie przyłączy energetycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	SST 10.00	Nadzór branżowy - roboty w rejonie przyłączy telekomunikacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000